

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação

<b>CONTRATANTE</b> Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC		<b>EMPREENDIMENTO</b> Reforma do Layout do Prédio Anexo	
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 03-24 (N DES.)	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Florianópolis/SC	<b>BDI 1</b> 22,33%
			<b>BDI 2</b> 16,77%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>0</b>									<b>214.953,45</b>
<b>1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						<b>14.701,37</b>
<b>1.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>						<b>14.701,37</b>
1.1.1.	CP	36	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA CONFORME ACORDÃO TCU 2.622/2013	UNIDADE	1,00	12.017,80	BDI 1	14.701,37	14.701,37
<b>2.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>10.991,88</b>
<b>2.1.</b>			<b>ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OBRA</b>						<b>10.991,88</b>
2.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,00	250,00	BDI 1	305,83	611,66
2.1.2.	CP	40	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA PARA DESLOCAMENTO DE MOBILIÁRIOS DURANTE A OBRA	UNIDADE	1,00	1.618,40	BDI 1	1.979,79	1.979,79
2.1.3.	CP	29	LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA	UNIDADE	1,00	5.386,05	BDI 1	6.588,75	6.588,75
2.1.4.	CP	28	ELABORAÇÃO DO PPRA E PGRS	UNIDADE	1,00	1.480,98	BDI 1	1.811,68	1.811,68
<b>3.</b>			<b>REESTRUTURAÇÃO DE LAYOUT CONFORME PROJETO -DRYWALL-FLOREIRAS</b>						<b>40.844,39</b>
<b>3.1.</b>			<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>3.208,63</b>
3.1.1.	CP	01	REMOÇÃO DE PORTA EM PAREDE DE DRYWALL COM REAPROVEITAMENTO	UNIDADE	2,00	62,33	BDI 1	76,25	152,50
3.1.2.	CP	02	REMOÇÃO DE PAREDE EM GESSO ACARTONADO	M²	68,21	8,40	BDI 1	10,28	701,20
3.1.3.	CP	03	REMOÇÃO/ABERTURA DE PAREDE EM GESSO ACARTONADO PARA INSTALAÇÃO DE PORTA	M²	1,79	28,40	BDI 1	34,74	62,18
3.1.4.	CP	37	REMOÇÃO DE PORTA DE PAREDE DRYWALL - SEM REAPROVEITAMENTO	UNIDADE	2,00	49,41	BDI 1	60,44	120,88
3.1.5.	CP	38	ÇAÇAMBA DE ENTULHO 5M³ PARA DESCARTE DE RESÍDUOS DE REFORMA EM GESSO/DRYWALL - INCLUSIVE CARGA MANUAL, TRANSPORTE, DESCARGA E TAXAS DO PONTO DE DESCARGA	UNIDADE	1,58	533,33	BDI 1	652,42	1.030,82
3.1.6.	CP	39	ÇAÇAMBA DE ENTULHO 5M³ PARA DESCARTE DE RESÍDUOS DE REFORMA GERAL - INCLUSIVE CARGA MANUAL, TRANSPORTE, DESCARGA E TAXAS DO PONTO DE DESCARGA	UNIDADE	2,55	365,79	BDI 1	447,47	1.141,05
<b>3.2.</b>			<b>PAREDES NOVAS</b>						<b>15.200,62</b>
3.2.1.	CP	04	CONSTRUÇÃO DE PAREDES DE GESSO ACARTONADO COM ISOLAMENTO ACUSTICO SEM VÃO	M²	34,60	322,12	BDI 1	394,05	13.634,13
3.2.2.	CP	05	CONSTRUÇÃO DE PAREDES DE GESSO ACARTONADO COM ISOLAMENTO ACUSTICO COM VÃO	M²	3,00	346,53	BDI 1	423,91	1.271,73
3.2.3.	CP	06	INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR	UNIDADE	2,00	120,48	BDI 1	147,38	294,76
<b>3.3.</b>			<b>FORNECIMENTO DE FLOREIRAS, MUDAS, PREPARAÇÃO, E PLANTIO</b>						<b>22.435,14</b>
3.3.1.	CP	42	SERVIÇOS DE JARDINAGEM - FORNECIMENTOS E PLANTIO	UNIDADE	14,00	292,91	BDI 1	358,32	5.016,48
3.3.2.	COTAÇÃO	10	FLOREIRA METÁLICA MÉDIA ALTURA - PRETA	UNIDADE	14,00	1.017,08	BDI 1	1.244,19	17.418,66
<b>4.</b>			<b>PISOS INTERNOS</b>						<b>34.501,28</b>
<b>4.1.</b>			<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>3.524,75</b>
4.1.1.	CP	07	REMOÇÕES DO PISO VINÍLICO, ARGAMASSAS E RESÍDUOS	M²	106,67	22,37	BDI 1	27,37	2.919,56
4.1.2.	CP	08	REMOÇÃO DE RODAPÉ COM REUTILIZAÇÃO	M	30,00	12,59	BDI 1	15,40	462,00

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
4.1.3.	CP	39	CAÇAMBA DE ENTULHO 5M³ PARA DESCARTE DE RESÍDUOS DE REFORMA GERAL - INCLUSIVE CARGA MANUAL, TRANSPORTE, DESCARGA E TAXAS DO PONTO DE DESCARGA	UNIDADE	0,32	365,79	BDI 1	447,47	143,19
<b>4.2.</b>			<b>PISO VINILICO</b>					-	<b>30.976,53</b>
4.2.1.	CP	10	APLICAÇÃO DE ARGAMASSA AUTONIVELANTE (E=3MM) PARA PISO VINILICO	M²	106,67	29,02	BDI 1	35,50	3.786,79
4.2.2.	CP	09	INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO	M²	106,67	192,68	BDI 1	235,71	25.143,19
4.2.3.	SINAPI	101739	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	55,00	30,42	BDI 1	37,21	2.046,55
<b>5.</b>			<b>ELÉTRICA</b>					-	<b>23.749,57</b>
<b>5.1.</b>			<b>ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS CONFORME PROJETO</b>					-	<b>7.099,64</b>
5.1.1.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	51,97	BDI 1	63,57	508,56
5.1.2.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	69,77	BDI 1	85,35	85,35
5.1.3.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	55,18	BDI 1	67,50	337,50
5.1.4.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	64,45	BDI 1	78,84	630,72
5.1.5.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	52,32	BDI 1	64,00	192,00
5.1.6.	CP	20	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA PARA INSTALAÇÃO DE TOMADA DE PISO	UNIDADE	3,00	203,97	BDI 1	249,52	748,56
5.1.7.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	15,00	50,95	BDI 1	62,33	934,95
5.1.8.	CP	21	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA PARA IMPLANTAÇÃO DE ELETRODUTOS ATÉ 40MM EM PAREDE DE ALVENARIA	M	16,00	35,01	BDI 1	42,83	685,28
5.1.9.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	240,00	4,32	BDI 1	5,28	1.267,20
5.1.10.	CP	22	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA PARA INSTALAÇÃO DE TOMADA COMPLETA COM TAMPA DE PROTEÇÃO EM AÇO, EM PISO LAMINADO	UNIDADE	7,00	223,55	BDI 1	273,47	1.914,29
5.1.11.	CP	39	CAÇAMBA DE ENTULHO 5M³ PARA DESCARTE DE RESÍDUOS DE REFORMA GERAL - INCLUSIVE CARGA MANUAL, TRANSPORTE, DESCARGA E TAXAS DO PONTO DE DESCARGA	UNIDADE	0,10	365,79	BDI 1	447,47	44,75
<b>5.2.</b>			<b>ADEQUAÇÃO DE LUMINÁRIAS</b>					-	<b>2.573,84</b>
5.2.1.	CP	11	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR (NOVAS)	UNIDADE	1,00	295,91	BDI 1	361,99	361,99
5.2.2.	CP	23	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA COM REAPROVEITAMENTO	UNIDADE	17,00	8,17	BDI 1	9,99	169,83
5.2.3.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	23,23	BDI 1	28,42	56,84
5.2.4.	CP	12	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR (REINSTALAÇÃO)	UN	17,00	21,06	BDI 1	25,76	437,92
5.2.5.	CP	13	LUMINÁRIAS TIPO SPOT DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	26,00	48,65	BDI 1	59,51	1.547,26
<b>5.3</b>			<b>ADEQUAÇÃO SONORIZAÇÃO CÂMARA ENG. CIVIL</b>						<b>3.991,51</b>
5.3.1.	CP	46	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PROJETOR, CAIXAS DE SOM, MICROFONES, MESA DE SOM E AMPLIFICADORES, DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	1,00	3.262,90	BDI 1	3.991,51	3.991,51
<b>5.4.</b>			<b>SUBSTITUIÇÃO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO EXTERNA</b>					-	<b>10.084,58</b>

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
5.4.1.	CP	34	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA PARA FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PÉTALA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 150W PARA POSTE EXISTENTE DE 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	26,00	277,97	BDI 1	340,04	8.841,04
5.4.2.	COTAÇÃO	07	PÉTALA DE ILUMINAÇÃO LED 150W, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, CONJUNTO ÓPTICO FECHADO COM REFRACTOR EM VIDRO TEMPERADO, RESISTENTE A RADIAÇÃO UV, LED DO TIPO SMD. GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66 E IK 08. VIDA ÚTIL MÍNIMA DO CONJUNTO = 85.000 HORAS. PARA INSTALAÇÃO EM POSTE DE AMBIENTE EXTERNO - FORNECIMENTO	UNIDADE	4,00	254,74	BDI 2	297,46	1.189,84
5.4.3.	CP	39	ÇAÇAMBA DE ENTULHO 5M³ PARA DESCARTE DE RESÍDUOS DE REFORMA GERAL - INCLUSIVE CARGA MANUAL, TRANSPORTE, DESCARGA E TAXAS DO PONTO DE DESCARGA	UNIDADE	0,12	365,79	BDI 1	447,47	53,70
<b>6.</b>			<b>FORRO</b>					-	<b>19.987,86</b>
<b>6.1.</b>			<b>SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE FORRO</b>					-	<b>19.987,86</b>
6.1.1.	CP	32	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE FORRO FIBRIMINERAL EM PLACAS DE 62,5X125 COM REAPROVEITAMENTO	M²	195,00	2,86	BDI 1	3,50	682,50
6.1.2.	CP	14	FORRO PADRÃO EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	110,07	124,36	BDI 1	152,13	16.744,95
6.1.3.	CP	33	REMOÇÃO E DESCARTE ESTRUTURA METÁLICA DAS DIVISÓRIAS MÓVEIS DA ATUAL SALA DA CEEC	M	18,00	66,33	BDI 1	81,14	1.460,52
6.1.4.	CP	38	ÇAÇAMBA DE ENTULHO 5M³ PARA DESCARTE DE RESÍDUOS DE REFORMA EM GESSO/DRYWALL - INCLUSIVE CARGA MANUAL, TRANSPORTE, DESCARGA E TAXAS DO PONTO DE DESCARGA	UNIDADE	1,00	533,33	BDI 1	652,42	652,42
6.1.5.	CP	39	ÇAÇAMBA DE ENTULHO 5M³ PARA DESCARTE DE RESÍDUOS DE REFORMA GERAL - INCLUSIVE CARGA MANUAL, TRANSPORTE, DESCARGA E TAXAS DO PONTO DE DESCARGA	UNIDADE	1,00	365,79	BDI 1	447,47	447,47
<b>7.</b>			<b>CLIMATIZAÇÃO</b>					-	<b>16.893,70</b>
<b>7.1.</b>			<b>REMOÇÕES</b>					-	<b>5.766,22</b>
7.1.1.	CP	15	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO 18000 BTU	UNIDADE	2,00	1.176,80	BDI 1	1.439,58	2.879,16
7.1.2.	CP	16	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO 24000 BTU	UNIDADE	2,00	1.180,03	BDI 1	1.443,53	2.887,06
<b>7.2.</b>			<b>INSTALAÇÕES</b>					-	<b>11.127,48</b>
7.2.1.	CP	18	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18000 BTU	UNIDADE	2,00	2.481,35	BDI 1	3.035,44	6.070,88
7.2.2.	CP	19	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 24000 BTU	UNIDADE	2,00	1.721,15	BDI 1	2.105,48	4.210,96
7.2.3.	CP	17	ABERTURA E FECHAMENTO DE PAREDE PARA PASSAGEM DE INFRAESTRUTURA DE AR CONDICIONADO	M	24,00	27,74	BDI 1	33,93	814,32
7.2.4.	CP	39	ÇAÇAMBA DE ENTULHO 5M³ PARA DESCARTE DE RESÍDUOS DE REFORMA GERAL - INCLUSIVE CARGA MANUAL, TRANSPORTE, DESCARGA E TAXAS DO PONTO DE DESCARGA	UNIDADE	0,07	365,79	BDI 1	447,47	31,32
<b>8.</b>			<b>CALÇADA E RAMPA FRENTE PRÉDIO PRINCIPAL</b>					-	<b>23.271,77</b>
<b>8.1.</b>			<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					-	<b>5.478,41</b>
8.1.1.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	55,00	19,49	BDI 1	23,84	1.311,20
8.1.2.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	8,19	7,02	BDI 1	8,59	70,35

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
8.1.3.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,82	109,59	BDI 1	134,06	109,93
8.1.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	6,15	89,32	BDI 1	109,27	672,01
8.1.5.	CP	26	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA PARA REMOÇÃO DE MEIO FIO	M	69,23	10,75	BDI 1	13,15	910,37
8.1.6.	CP	30	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE ENTULHO	M³	14,41	104,89	BDI 1	128,31	1.848,95
8.1.7.	CP	35	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PAVIMENTO EM LAJOTA	M²	20,77	21,87	BDI 1	26,75	555,60
<b>8.2.</b>			<b>EXECUÇÃO DE CALÇADA E RAMPA</b>					-	<b>17.793,36</b>
8.2.1.	CP	31	FORNECIMENTO DE BRITA POSTO EM OBRA COM ESPALHAMENTO	M³	63,81	13,49	BDI 1	16,50	1.052,87
8.2.2.	CP	27	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO ARMADO, EXTAMPADO / TEXTURIZADO (CIMENTO QUEIMADO) ESPESSURA 8 CM, MEIO FIO (BASE 13CM X ALTURA 22CM) EXECUTADO IN LOCO 20 MPA	M²	63,19	202,41	BDI 1	247,61	15.646,48
8.2.3.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M²	0,40	180,51	BDI 1	220,82	88,33
8.2.4.	SINAPI	99837	CORRIMAÇÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	7,91	103,93	BDI 1	127,14	1.005,68
<b>9.</b>			<b>TRATAMENTO EM PAREDES E ESTRUTURAS</b>					-	<b>5.869,43</b>
<b>9.1.</b>			<b>TRATAMENTO DA UMIDADE EM PAREDE CEAGRO</b>					-	<b>877,46</b>
9.1.1.	CP	41	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA PARA SERVIÇOS EM PAREDE DE ALVENARIA - TRATAMENTO DE UMIDADE	M²	13,08	54,28	BDI 1	66,40	868,51
9.1.2.	CP	39	CAÇAMBA DE ENTULHO 5M³ PARA DESCARTE DE RESÍDUOS DE REFORMA GERAL - INCLUSIVE CARGA MANUAL, TRANSPORTE, DESCARGA E TAXAS DO PONTO DE DESCARGA	UNIDADE	0,02	365,79	BDI 1	447,47	8,95
<b>9.2.</b>			<b>TRATAMENTO DA JUNTA DE DILATAÇÃO - IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					-	<b>4.378,20</b>
9.2.1.	CP	43	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO	M²	18,36	15,25	BDI 1	18,66	342,60
9.2.2.	CP	44	RASGO LINEAR ATÉ 5X5CM	M	24,10	17,77	BDI 1	21,74	523,93
9.2.3.	SINAPI	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	25,10	75,11	BDI 1	91,88	2.306,19
9.2.4.	SINAPI	98576	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_09/2023	M	8,80	24,69	BDI 1	30,20	265,76
9.2.5.	SINAPI	104223	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	1,20	97,85	BDI 1	119,70	143,64
9.2.6.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1,20	13,42	BDI 1	16,42	19,70
9.2.7.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	10,00	15,33	BDI 1	18,75	187,50
9.2.8.	SINAPI-I	34360	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	KG	9,80	49,12	BDI 1	60,09	588,88
<b>9.3.</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO DAS JANELAS</b>					-	<b>613,77</b>
9.3.1.	CP	45	VEDAÇÃO DE JANELAS COM SILICONE	M²	41,00	12,24	BDI 1	14,97	613,77
<b>10.</b>			<b>PINTURAS</b>					-	<b>24.142,20</b>
<b>10.1.</b>			<b>PAREDES</b>					-	<b>13.105,37</b>

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
10.1.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	160,00	20,92	BDI 1	25,59	4.094,40
10.1.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	443,89	3,82	BDI 1	4,67	2.072,97
10.1.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	443,89	12,78	BDI 1	15,63	6.938,00
<b>10.2.</b>			<b>PORTAS E RODAPÉS</b>					-	<b>5.033,58</b>
10.2.1.	SINAPI	102201	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	40,32	22,68	BDI 1	27,74	1.118,48
10.2.2.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	40,32	18,14	BDI 1	22,19	894,70
10.2.3.	SINAPI	102496	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M	180,00	13,72	BDI 1	16,78	3.020,40
<b>10.3.</b>			<b>MEIO FIO, FAIXA DE PEDESTRES E VAGAS DE ESTACIONAMENTO</b>					-	<b>4.955,71</b>
10.3.1.	SINAPI	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	493,00	6,69	BDI 1	8,18	4.032,74
10.3.2.	SINAPI	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	12,87	46,65	BDI 1	57,07	734,49
10.3.3.	CP	24	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA PARA PINTURA DE MEIOS-FIOS DE BORDO DA CALÇADA-FUNDO SELADOR E TINTA ACRILICA 2 DEMÃOS - METRO LINEAR DA CALÇADA	M	36,67	4,20	BDI 1	5,14	188,48
<b>10.4.</b>			<b>VAGA PCD E VAGA CARREGADOR DE VEÍCULOS ELÉTRICOS</b>					-	<b>1.047,54</b>
10.4.1.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	17,00	50,37	BDI 1	61,62	1.047,54

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Florianópolis/SC

**Local**

terça-feira, 30 de abril de 2024

**Data**

Responsável Técnico

**Nome:** Thiago Beck

**CREA/CAU:** SC129852-0

**ART/RRT:** 9267047-7